CAM
impianti s.r.l.

Trasmissione a ½ e-mail

Spett.le
A.S.D. BOCCIOFILA ROTELLA
Via XXV Aprile
63071 ROTELLA (AP)

Colonnella, lì 15 Maggio 2018

Att.ne Sig. Ciotti Lino

Ns. rif. : P 18011-Rev 4 SB

Oggetto: Rev4-**Offerta per realizzazione dei lavori di riqualificazione Bocciofila via XXV Aprile – 63071 Rotella (AP)**

Con la presente facciamo seguito alla nostra offerta del 12 Febbraio e 14 Aprile u.s. ed ai successivi accordi verbali per rivedere ulteriormente la nostra stima come segue:

Realizzazione di impianto di riscaldamento con l'installazione di un generatore unico di aria calda a condensazione installato in copertura e distribuzione aria calda con canalizzazioni a vista e bocchette di mandata aria. Abbiamo ipotizzato di suddividere la ripresa dell'aria sui due lati del locale per ridurre il rumore e migliorare il flusso dell'aria. Per la mandata dell'aria calda abbiamo previsto l'ingresso del condotto rettangolare sulla testata del capannone sull'anta centrale della finestra esistente poi all'interno a vista la suddivisione in 2 canali rettangolari in Poliuretano rivestito in alluminio che dal centro raggiungono le pareti esterne dove correranno paralleli fino all'ingresso. Abbiamo previsto l'impiego di un pannello con spessore maggiorato per i tratti in copertura per limitare le dispersioni termiche invernali. La distribuzione dell'aria calda ai campi di gioco sarà assicurata mediante delle bocchette di mandata posizionate lateralmente ai condotti.

Realizzazione di nuova illuminazione con corpi illuminanti a LED e collegamenti elettrici di potenza e di regolazione per impianto di riscaldamento

Impianto di Riscaldamento

1) Nr 1 generatore aria calda a condensazione da esterno completo di tettuccio, bruciatore premiscelato, ventilatore centrifugo canalizzabile, quadro di comando remoto e condotto di scarico fumi forzato. Prima accensione dal tecnico autorizzato.
   Potenza termica KW 30- 63, portata aria 6.800 mc/h.
   Inverter su motore ventilatore per alimentazione 220V anziché 380V. **€ 5.600,00**
2) Nr1 Linea di adduzione gas metano dalla tubazione esistente. **€ 600,00**
3) Mq 50 canalizzazioni in poliuretano spessore 30 mm rivestito in alluminio per la distribuzione aria di mandata e ripresa in copertura. **€ 2.200,00**

CAM Impianti S.r.l.
C.da Valle Cupa, 51-64010 Colonnella (TE)
(S.P. n°1 Bonifica del Tronto km 4,5)
Tel. 0039-861-753540 r.a.
Fax 0039-861-70251
e-mail: info@camimpianti.it
Capitale Sociale € 50.000,00
Tribunale di Teramo n. 5704
CF/P.Iva e Cciaa di TE: 00621400670

4) Mq 140 canalizzazioni in poliuretano spessore 20 mm rivestito in alluminio per la distribuzione aria di mandata e ripresa all'interno del capannone.
€ 5.500,00

5) Nr 1 Accessori di completamento quali:
N° 12 Griglie di mandata dim 400 x 200mm;
N° 2 Griglie di ripresa aria con portafiltro;
N° 2 Giunti antivibranti sulle canalizzazioni in copertura,
N° 1 Struttura per il posizionamento del generatore in copertura,
N° 3 Profili e scossaline antipioggia,
N° 1 Staffaggi, sigillature **€ 1.600,00**

Importo complessivo € 15.500,00 (diconsi euro quindicimilacinquecento/00)

Impianto elettrico

1) Fornitura e posa in opera di n.24 corpi illuminanti a LED 60x60 37W 3015 lm. Sono compresi i cavi elettrici, le condutture e scatole di derivazione, i collegamenti elettrici e quanto occorre per rendere il lavoro completo ed a regola dell'arte.
Collegamenti elettrici di potenza e di regolazione per l'impianto di riscaldamento. Sono compresi i cavi elettrici, le condutture e scatole di derivazione, i collegamenti elettrici e quanto occorre per rendere il lavoro completo ed a regola dell'arte. **€ 4.500,00**
2) **Inverter per alimentazione termoventilante da 220 V a 380 V.** **€ 500,00**

Importo complessivo € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila)

Scheda riassuntiva:

1) Impianto di riscaldamento	€ 15.500,00
2) Impianto elettrico	€ 5.000,00
Tot. Iva esclusa	€ 20.500,00
Iva (22%)	€ 4.510,00
Tot. (IVA inclusa)	**€ 25.010,00**

Facciamo seguire le Condizioni Generali normalmente in uso c/o la nostra azienda e che potremo con Voi, in seguito meglio convenire:

CONDIZIONI GENERALI
A) Oneri a nostro carico
1. Fornitura e posa in opera di quanto sopra descritto;
2. Manodopera necessaria alla posa con gli oneri contributivi ed assicurativi a norma di legge
3. Attrezzature necessarie
4. Coordinamento lavori ed assistenza tecnica
5. Certificazioni di Legge ai sensi del DM 37/2008

B) Oneri a Vostro carico non considerati nella presente offerta

1. IVA nella misura di legge;
2. Eventuale progettazione linea adduzione gas;
3. Opere murarie per apertura e chiusura tracce e fori su pareti con sigillature, impermeabilizzazioni e pitturazioni.
4. Fornitura acqua ed energia elettrica di cantiere
5. Tutto quanto non espressamente previsto nella quotazione.

C) Pagamenti

- Da convenire

D) Tempi di consegna

- Circa 40 gg

E) Validità dell'offerta

- La presente offerta sarà valida per 30 gg. a partire dalla data odierna

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito e porgiamo cordiali saluti.

CAM Impianti S.r.l.