M.G.M. System Srl
C.da Case Rosse, 18
63038 RIPATRANSONE (AP)
Tel. e Fax 0735 97160
Part. IVA 02057000446

Spettabile Società
Bocciofila Rotella
Via XXV Aprile
Rotella
Sig. Ciotti Lino

Preventivo per nuovo impianto di riscaldamento ed illuminazione c/o Vostro Centro Sportivo in Rotella (AP)

Con la presente Vi ringraziamo per averci invitato e trasmettiamo il nostro preventivo per la fornitura in opera degli impianti come da Vs. schizzi ed indicazioni verbali.

A) Riscaldamento aria calda

1) Fornitura in opera Nr 1 generatore aria calda canalizzabile da esterno completo di canalizzazioni in poliuretano dalla copertura ai due campi di gioco. Realizzazione come da Vs. disegno con un condotto principale in copertura e due bracci paralleli posizionati lateralmente a soffitto. Compreso allaccio gas metano, bocchette di mandata e griglie di ripresa in alluminio.
Il generatore di aria calda avrà le seguenti caratteristiche:
-Potenza termica circa KW 65,
-Portata aria circa 7.000 mc/h,
-Potenza assorbita 2,2 Kw 380V.

Prezzo a corpo € **18.200,00**

B) Impianto elettrico

1) Fornitura e posa in opera di n.24 corpi illuminanti a LED 60x60 37W 3015 lm. Linee elettriche di alimentazione ai corpi illuminanti ad alle apparecchiature di riscaldamento completo di tubazioni, scatole di derivazione e quanto altro necessario. Inverter per alimentazione generatore aria calda a 220V anziché 380V.

Prezzo a corpo € **6.100,00**

IMPORTO TOTALE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ED ELETTRICO € 24.300,00

Pagamenti: Da concordare.
Tempi di consegna: Entro 60 ggdro

In attesa di riscontro passiamo a porgere distinti saluti.

RIPATRANSONE 15 GIUGNO 2018

M.G.M. System Srl
C.da Case Rosse, 18
63038 RIPATRANSONE (AP)
Part. IVA 02057000446